



Všem zájemcům o veřejnou zakázku

V Brně dne 12.9.2022

8888-22-03 Stavební úpravy „zázemí pro účely bádání“

Zadavatel sděluje všem dodavatelům:

**Věc: Dodatečné informace č.4 k veřejné zakázce malého rozsahu:**

Zadavatel odpovídá na dotazy:

Dotaz č.1 – Veškeré bourací a demontážní práce vč. likvidace sutí. V poskytnutém soupisu prací se tyto práce nevyskytují, proto nevíme, zda si provede investor sám. Jelikož jsou ale v popisu stavby, tak žádáme o doplnění do spd.

Dotaz č.2 – V tesařských konstrukcích je pouze mtž+dod konstrukce střechy. Chybí bednění střechy, chemické ošetření řeziva, spojovací prostředky a ukotvení. Žádáme o doplnění. Bude opravdu použito KVH řeziva? Z exteriéru bude pohledové, nebo nějaké obložení a nátěr? Nehledě že ve stavebním řezu je zakreslen spíše dřevěný vazník.

Dotaz č.3 – Komín – v spd chybí položky na dozdnění, průdouch a úpravy komínu.

Dotaz č.4 – Bude požadavek použití prvků (např. Isokorb) k přerušení tep. mostu u balkonu? Nebo s nimi nemáme uvažovat. Co jiného si představit u položky konstrukce balkonu (v pd kresleno se stropní deskou)? V spd chybí i zábradlí pro balkon. Jaká bude izolace a povrch balkonu?

Dotaz č.5 – V spd chybí klempířské prvky a to žlab a lemování střechy.

Dotaz č.6 – V spd u položky fasády je KZS zakončen stěrku s výztužnou tkaninou. RTS toto chápe jako lepidlo/tmel, proto v spd chybí finální silikonová stěrka. Žádáme o doplnění spd. Nebude sokl z jiného materiálu?

Dotaz č.7 - U tepelné izolace je také položka pouze pro podlahy a materiál je EPS, ale v pd je všude minerální vlna. Nehledě že je v této položce zahrnuta i TI stropu.

Dotaz č.8 – U plastových dveří a oken chybí v spd okenní pásy a parapety. Mají se tedy ocenit k oknům?

Bod 9.

Chtělo by to provést celkovou revizi poskytnutého soupisu prací, i když se jedná o malý objekt a jelikož bychom neměli spd upravovat sami, měl by veškeré změny dělat zadavatel. Pro ZŘ je závazný soupis prací a dodávek, proto veškeré nedostatky spd jdou pak na vrub investora.

Odpovědi zadavatele:

Dotaz č.1 – položkový rozpočet z 12.9.2022 + položkový rozpočet profesantů viz. příloha

Dotaz č.2 - Jedná se o příhradový vazník z KVH hranolů, může být nahrazen za příhradový vazník z jiného dřevěného materiálu

78vlastní	Hranol konstrukční masivní KVH NSi 60x100 mm l=5 m, NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15%	m3	4,70000
-----------	---	----	---------

**Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.**  
**Květná 8, 603 65 Brno**

IČO 68081766, tel: 543 422 540 fax: 543 211 346, e-mail: ubo@ivb.cz



Dotaz č.3– položkový rozpočet z 12.9.2022 + položkový rozpočet profesantů viz. příloha  
Dotaz č.4– položkový rozpočet z 12.9.2022 + položkový rozpočet profesantů viz. příloha  
Dotaz č.5– položkový rozpočet z 12.9.2022 + položkový rozpočet profesantů viz. příloha  
Dotaz č.6 - Silikonová stěrka - fasádní barva součást položky, sokl bude pouze jiného odstínu barvy  
Dotaz č.7– položkový rozpočet z 12.9.2022 + položkový rozpočet profesantů viz. příloha  
Dotaz č.8 - Ano  
Bod č.9– položkový rozpočet z 12.9.2022 + položkový rozpočet profesantů viz. příloha

Technické dotazy týkající se projektu a rozpočtu zodpoví Ing. Radek Hakl, [Radek.Hakl@email.cz](mailto:Radek.Hakl@email.cz),  
mob.: 737 937 472

**Lhůta pro podání nabídek zůstává v termínu do 16.9.2022 do 12.00 hod.**

**Ostatní podmínky VZMR zůstávají v platnosti.**

S pozdravem

Doc. Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA  
Ředitel

Věra Pospíšilová  
technik